Příloha č. 3

Položkový rozpočet č. 06/2015

Objednatel: Ing. Josef Schuster
Zhotovitel: Občanské a průmyslové stavitelství s.r.o.
Akce: Oprava brány statku, Letkovská 32, Plzeň - Božkov - etapa 1

Montáž lešení	100 m2	75,00	7 500,00 Kč
Demontáž lešení	100 m2	44,00	4 400,00 Kč
Nájem lešení	100 m2	30,00	3 000,00 Kč
Ochrané sítě.	100 m2	19,00	1 900,00 Kč
Demontáž tašek	21 bm	63,00	1 323,00 Kč
Demontáž vrat	6 hod	200,00	1 200,00 Kč
Demontáž vrátek	2 hod	200,00	400,00 Kč
Demontáž štítků	1 kpl	1 520,00	1 520,00 Kč
Odkopávka terénu	6 hod	200,00	1 200,00 Kč
Otlučení omítek	58,3 m2	83,00	4 838,90 Kč
Sejmutí profilací	5 hod	230,00	1 150,00 Kč
Vyškrabání spar	58,3 bm	43,00	2 506,90 Kč
Ztažení brány táhlem	1 kpl	5 500,00	5 500,00 Kč
Nový dřevěný překlad.vč. laťování	1 ks	7 200,00	7 200,00 Kč
Statické zajištění zdiva - klínování	58,3 m2	47,00	2 740,10 Kč
Statické zajištění klenáku a oblouků - odhad,otevřená položka	1 kpl	20 000,00	20 000,00 kč
Omítka - štuková dvouvrstvá	58,3 bm	420,00	24 486,00 Kč
Vyzdění štítků	1,14 m3	5 690,00	6 486,60 Kč
Vytažení hlavní římsy	6,3 bm	1 960,00	12 348,00 Kč
Vytažení štítové římsy	7,2 bm	1 520,00	10 944,00 Kč
Oprava portálu branky	1 kpl	32 680,00	16 930,00 Kč
Oprava portálu brány	1 kpl	48 900,00	48 900,00 Kč
Oprava soklu a nájezdních kamenů	1 kpl	14 820,00	14 820,00 Kč
Dodávka vrat	0 ks	80 000,00	0,00 Kč
Dodávka vrátek	0 ks	29 500,00	0,00 Kč
Montáž vrat	0 kpl	8 000,00	0,00 Kč
Montáž vrátek	0 kpl	2 000,00	0,00 Kč
Barvení omítek- silikátová barva STO	58,3 m2	195,00	11 368,50 Kč
D+M tašek	21 bm	820,00	17 220,00 Kč
Bourání zdiva pod najezdovými kameny	0,38 m3	3 850,00	1 463,00 Kč
Podchycení, klínování	1 kpl	1 000,00	1 000,00 Kč
Vyzdívka z beton. Cihel	0,38 m3	5 230,00	1 987,40 Kč
Nakládka sutí	6,2 t	240,00	1 488,00 Kč
Odvoz a uložení sutí	6,2 t	530,00	3 286,00 Kč
Přesun hmot	11 t	520,00	5 720,00 Kč
Doprava a úklid	1 kpl	4 000,00	4 000,00 Kč
Sleva dle objemu			-3 000,00 Kč
celkem bez DPH			**245 826,40 Kč**
DPH 15%			36 873,96 Kč
Celkem vč. DPH			**282 700,36 Kč**