# KOORDINAČNÍ SITUACE
MĚŘÍTKO 1:500

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY:

- ▆ OBJEKTY NKP
- ▩ NÁVRH NA OBJEKTY NKP
- ▆ OBJEKTY PAMÁTKOVÉHO ZÁJMU
- ▢ OSTATNÍ OBJEKTY

KOMUNIKAČNÍ ÚPRAVY:

- 🟧 VOZOVKA – ASFALT 52 CM
- ▩ VOZOVKA – ASFALT 41 CM
- 🟫 DLAŽEBNÍ KOSTKA VELKÁ
- 🟨 DLAŽEBNÍ KOSTKA DROBNÁ
- 🟨 CHODNÍK – KAMENNÁ MOZAIKA
- 🟫 VJEZDY – BET. DLAŽBA 80 MM
- 🟧 CHODNÍK – BET. DALŽBA 60 MM
- ▩ ZATRAVŇOVACÍ TVAROVKA – BETON POJÍŽDĚNÝ PÁS
- ▩ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE – BETON POCHOZÍ PÁS
- 🟩 ZELENÉ PLOCHY
- ▩ ÚPRAVA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
- ▨ DLAŽEBNÍ KOSTKA DROBNÁ JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY:

- STÁVAJÍCÍ KEŘE
- STÁVAJÍCÍ STROM
- STÁVAJÍCÍ STROM KE KÁCENÍ
- NOVÝ STROM

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- jednotná kanalizace
- kabely NN ČEZ
- kabely NN ČEZ podz.
- tel. kabely Telefonica 02
- plyn STL ZČP
- kabely VN ČEZ podz.
- vodovod – pitná voda

## NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- 2x trubka HDPE 40/33 mm v pískovém loži se zakrytím
- 2x trubka HDPE 40/33 mm v chráničce trubka 110/94 mm obetonovaná
- kanalizační přípojky
- veřejné osvětlení
- NAVRHOVANÝ VODOVOD související investice (trasa z DSP)

KAMENNÉ OBRUBY:

- OBRUBA S NAVÝŠENÍM + 0,12m
- OBRUBA S NAVÝŠENÍM + 0,02m
- OBRUBA S NAVÝŠENÍM + 0,18m
- KAMENNÝ ZEŠIKMENÝ OBRUBNÍK NAVÝŠENÍM + 0,20m
- KRAJNÍK S NAVÝŠENÍM + 0,00m
- KRAJNÍK S NAVÝŠENÍM + 0,05m

BETONOVÉ OBRUBY:

- OBRUBA S NAVÝŠENÍM + 0,12m
- OBRUBA S NAVÝŠENÍM + 0,02m

ZÁTOPOVÁ OBLAST BOŽKOVSKÉHO POTOKA:

- Q20 HLADINA PŘI PRŮTOKU Q20
- Q100 HLADINA PŘI PRŮTOKU Q100

DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA:

- HRANICE PARCEL DKM 11/2009
- SLUČKOVÉ HRANICE
- HRANICE VPR DLE DKM

## SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

| | |
|---|---|
| SO 001 | DEMOLICE OPĚRNÉ ZDI |
| SO 201.1<br>SO 201.1 | REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE |
| SO 102 | REKONSTRUKCE OKRUŽNÍ ULLICE |
| SO 103 | REKONSTRUKCE KRISTINOVSKÉ ULICE |
| SO 104 | REKONSTRUKCE ULICE K BUKOVÉ |
| SO 105 | OBYTNÁ ZÓNA |
| SO 106 | VJEZD DO OBYTNÉ ZÓNY |
| SO 202 | OPĚRNÁ ZEĎ |
| SO 301 | REKONSTRUKCE VODOVODU |
| SO 302 | PŘÍPOJKY VPUSTÍ |
| SO 302.1 | PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ |
| SO 302.2 | OKRUŽNÍ ULICE, PŘELOŽKA KANALIZACE DN 300 |
| SO 302.3 | PŘÍPOJKY DOMOVNÍ |
| SO 401 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |
| SO 401.1 | TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY |
| SO 801 | VEGETAČNÍ ÚPRAVY |

KAMENNÁ KOSTKA VELKÁ

- 3 ŘADY VELKÝCH DLAŽ. KAM. KOSTEK 160 x 160 x 260

POZNÁMKY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE

VZORKY (MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ) KAMENNÝCH DLAŽEB BUDOU PŘED REALIZACÍ PŘEDLOŽENY ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE MMP.

ŠÍŘKU VJEZDOVÉ KOMUNIKACE A VSTUPNÍCH CHODNÍKŮ URČUJE ŠÍŘKA STÁVAJÍCÍHO OTVORU, V MÍSTĚ PORTÁLŮ BRAN A BRANEK VNĚJŠÍ OBRYS PORTÁLU A V MÍSTĚ NÁJEZDNÍKŮ VNĚJŠÍ LÍC NÁJEZDNÍKŮ, DETAILY JE NUTNO KONZULTOVAT NA MÍSTĚ S ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE MMP.

STÁVAJÍCÍ VYBOURANÝ KAMENNÝ MATERIÁL BUDE VYTŘÍDĚN A DLE DRUHU ODVEZEN NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM.

VE SKLADBĚ CHODNÍKŮ A VJEZDŮ NELZE JAKO PODKLAD KAMENNÝCH DLAŽEB NA MÍSTO DRCENÉHO KAMENIVA A ŠTĚRKODRTI POUŽÍVAT RECYKLÁT (SNÍŽENÁ PROPUSTNOST).

## SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍHO POTRUBÍ BOŽKOVSKÉHO POTOKA

S.I. 001 Zpracovatel: AF-CityPlan

| | |
|---|---|
| Navržená odlehčovací stoka: | Betonové trouby s integrovaným těsněním DN 800 |
| Revizní šachta: | Velkoprůměrová betonová šachta, vnitřní průměr 1200 mm |

# A.2

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 – Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e–mail: mailbox@pragoprojekt.cz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Navrhl/vypracoval:<br>Jakub KAPREL<br>podpis: | Zodpovědný projektant:<br>Jakub KAPREL<br>podpis: | Ředitel Ateliéru Praha I:<br>Ing. Jan ZAPLETAL | Zhotovitel:<br>PRAGOPROJEKT<br>PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 |
| Technická kontrola:<br>Ing. Vladimír KONÍČEK<br>podpis: | Hlavní inženýr projektu:<br>Ing. Dominika URBANOVÁ<br>podpis: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kraj: | PLZEŇSKÝ | Čís. zakázky: | 15-224-2 |
| Obec: | PLZEŇ - BOŽKOV | Čís. akce: | 07 - 358 |
| Objednatelé: | ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZEŇ<br>ŠKROUPOVA 5, 306 00 PLZEŇ | Datum: | 10/2015 |
| | | Formát: | 14 A4 |
| Akce: | III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE<br>PLZEŇ - BOŽKOV | Měřítko: | 1:500 |
| | | Stupeň: | PDPS |
| | | Souprava: | |
| Příloha: | KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY | Čís. přílohy: | A.2 |