Rozpočet stavby

Stavba : **Kostel Němejcova, Plzeň - 9.11.2015**

Objekt : **část do Němejcovy ulice**
Místo :

Zhotovitel : **Václav Duda - rekonstrukce staveb**

Objednatel :

Vypracoval :
Dne : 12.11.2015

Václav DUDA
rekonstrukce staveb
Tlučná, Hlavní 36
IČO: 12837041, DIČ: CZ6
Sídlo: Špálova 25, Plzeň
Tel./Fax: 377 533 988

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	293 948,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	10 288,18 Kč
Cena stavby bez DPH	304 236,00 Kč
Základ pro DPH 15%	304 236,00 Kč
DPH 15%	45 635,40 Kč
Cena stavby celkem	**349 871,40 Kč**

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
1	Zemní práce	5 441,16	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 273,20	7,49825
4	Vodorovné konstrukce	6 552,00	1,20019
5	Komunikace	8 719,85	7,12280
61	Upravy povrchů vnitřní	43 588,44	4,42434
62	Upravy povrchů vnější	8 928,83	1,52253
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 984,75	4,86818
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	32 200,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	5 344,93	0,00476
97	Prorážení otvorů	31 074,63	0,01025
99	Staveništní přesun hmot	18 492,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	15 456,55	0,06305
721	ZTI	32 000,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13 929,23	0,03718
781	Obklady keramické	11 787,52	0,03661
784	Malby	5 175,00	0,00918
M21	Elektroinstalace	17 000,00	0,00000

Rekapitulace VRN

Název	Cena (Kč)	DPH (%)
Zařízení staveniště, mimořádná doprava 3,5%	10 288,18	0

Položkový soupis prací a dodávek

Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
	1 Zemní práce					5 441,16	0,00	
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	5,50	m3	552,00	3 036,00	0,00	0
2	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	5,50	m3	292,00	1 606,00	0,00	0
3	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	20,13	m2	39,70	799,16	0,00	0
	3 Svislé a kompletní konstrukce					31 273,20	7,50	
4	311 23-1114.R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	0,98	m3	4 150,00	4 067,00	1,91	0
5	310 23-8211.R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	1,54	m3	4 315,00	6 645,10	3,01	0
6	346 23-4311.R00	Zazdívka rýh 15 x 30 cm a vytvoření průduchu	3,90	m	301,00	1 173,90	0,29	0
7	R	Dopojení vzdušníku do komína	1,00	kpl	4 500,00	4 500,00	0,00	0
8	R	Větrání vzdušníku - elektroinstalace	1,00	kpl	7 000,00	7 000,00	0,00	0
9	311 23-1115.R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, nadezdívka	0,52	m3	4 150,00	2 158,00	1,02	0
10	319 23-1111.R00	Úprava zdiva pro vložení dodatečné izolace	1,16	m2	2 290,00	2 656,40	0,72	0
11	H	Pásy Sklobit postupně vkládané D+M	2,00	m2	190,00	380,00	0,00	0
12	346 24-4351.R00	Obezdívka WC Geberit	3,52	m2	765,00	2 692,80	0,55	0
	4 Vodorovné konstrukce					6 552,00	1,20	
13	411 24-4252.R00	Klenby z cihel dl. 29cm P15, MC 10 tl.140mm, do 2m	3,90	m2	1 680,00	6 552,00	1,20	0
	5 Komunikace					8 719,85	7,12	
14	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	20,13	m2	147,00	2 959,11	5,64	0
15	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	20,13	m2	236,50	4 760,74	1,49	0
16	H	Čištění dlažby a dodávka 2m2 dlažby	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	61 Upravy povrchů vnitřní					43 588,44	4,42	
17	612 45-1121.R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, pod obklady	18,40	m2	232,50	4 278,00	0,84	0
18	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	14,93	m2	273,00	4 075,89	0,71	0
19	612 42-1231.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	25,00	m2	63,10	1 577,50	0,14	0
20	612 43-3211.RT1	Omítka sanační ze suchých směsí Hasit 300, štuková	41,81	m2	805,00	33 657,05	2,73	0
	62 Upravy povrchů vnější					8 928,83	1,52	
21	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	14,95	m2	269,00	4 021,55	0,72	0
22	622 45-1131.R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	15,24	m2	322,00	4 907,28	0,80	0
	63 Podlahy a podlahové konstrukce					6 984,75	4,87	
23	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	2,01	m3	3 475,00	6 984,75	4,87	0
	95 Dokončovací kce na pozem.stav.					32 200,00	0,00	
24	R	Zábor 1měsíc 16400+ dopr.značení 1600+hut.zkouška,1800 + odvoz výkopku,dlažby na meziskl a zpět 7000	1,00	kpl	26 800,00	26 800,00	0,00	0
25	R	Vyčištění vzdušníku - 12m	12,00	m	450,00	5 400,00	0,00	0
	96 Bourání konstrukcí					5 344,93	0,00	
26	965 08-1813.R00	Bourání dlaždic betonových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, soc.zař., chodby	14,32	m2	79,50	1 138,44	0,00	0
27	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	1,15	m3	2 135,00	2 455,25	0,00	0
28	965 08-2923.R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	1,43	m3	292,00	417,56	0,00	0
29	965 08-2933.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	3,01	m3	244,00	734,44	0,00	0
30	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	7,10	m2	84,40	599,24	0,00	0
	97 Prorážení otvorů					31 074,63	0,01	
31	971 03-5591.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, nad 60 cm, MC	1,54	m3	1 529,00	2 354,66	0,00	0
32	974 03-1285.R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 20 x 20 cm	3,90	m	294,50	1 148,55	0,00	0
33	974 03-1154.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	12,84	m	110,50	1 418,82	0,01	0
34	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	31,57	m2	60,50	1 909,99	0,00	0
35	978 01-3121.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	25,00	m2	7,00	175,00	0,00	0
36	979 01-1221.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	6,38	t	480,00	3 062,40	0,00	0
37	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	19,13	t	200,00	3 826,00	0,00	0
38	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	19,13	t	340,00	6 504,20	0,00	0
39	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 14x	367,82	t	15,50	5 701,21	0,00	0
40	R	Poplatek za uložení sutě na skládce	19,13	t	260,00	4 973,80	0,00	0
	99 Staveništní přesun hmot					18 492,00	0,00	
41	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	26,80	t	690,00	18 492,00	0,00	0
	711 Izolace proti vodě					15 456,55	0,06	
42	711 21-2001.RX1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, 1Kproti vlhkosti	14,95	m2	495,00	7 400,25	0,05	0
43	711 11-1002.R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena, 2x	15,24	m2	17,70	269,75	0,00	0
44	H	Lak Penetral	0,01	t	43 000,00	262,30	0,00	0

45	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	15,24	m2	86,00	1 310,64	0,01	0
46	H	Sklobit lepenka	17,00	m2	110,00	1 870,00	0,00	0
47	711 13-2101.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	15,24	m2	16,30	248,41	0,00	0
48	H	Nopová fólie	17,00	m2	45,50	773,50	0,00	0
49	711 11-1001.R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 2x	14,32	m2	15,20	217,66	0,00	0
50	H	Lak Penetral	0,01	t	43 000,00	258,00	0,00	0
51	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	14,32	m2	72,00	1 031,04	0,01	0
52	H	Sklobit lepenka	16,50	m2	110,00	1 815,00	0,00	0
	721 ZTI					32 000,00	0,00	
53	R	2x WC Geberit, 1x umývadlo vč.úpr.rozvodů, odborný odhad	1,00	kpl	32 000,00	32 000,00	0,00	0
	771 Podlahy z dlaždic a obklady					13 929,23	0,04	
54	771 47-5014.RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, v=10 cm	11,70	m	61,50	719,55	0,00	0
55	771 57-5102.RT2	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel,	14,32	m2	374,00	5 355,68	0,03	0
56	H	Dlažba keramická	17,00	m2	462,00	7 854,00	0,00	0
	781 Obklady keramické					11 787,52	0,04	
57	781 41-5013.RU3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, flexibilní	16,64	m2	405,50	6 747,52	0,04	0
58	H	Obklad ker.	18,00	m2	280,00	5 040,00	0,00	0
	784 Malby					5 175,00	0,01	
59	784 45-1261.R00	Malba směsí malířskou 1x, 1barva, místnost 3,8 m	102,00	m2	35,00	3 570,00	0,01	0
60	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	75,00	m2	21,40	1 605,00	0,00	0
	M21 Elektroinstalace					17 000,00	0,00	
61	R	2x přímotop a odvětrání vzdušníku, odborný odhad	1,00	kpl	17 000,00	17 000,00	0,00	0
Celkem za stavbu						**293 948,09**	**26,80**	

RTS

Zpracováno programem RTS Stavitel. © RTS, a. s.

Václav DUDA
rekonstrukce staveb
Tlučná, Hlavní 364
IČO: 12837041, DIČ: CZ420114076
Sídlo: Špálova 25, Plzeň
Tel./Fax: 377 533 988