

ODHAD NÁKLADŮ

tis. Kč

1. odkup ocelové konstrukce	435
2. odstrojení, rozřezání, transport a opětovné svaření OK na místě stavby (včetně přípravy staveniště).....	4 327
3. spodní stavba mostu a osazení příhradové konstrukce na podpory (včetně montáže a demontáže provizorních bárek).....	1 216
4. montáž ocelové mostovky, kompletace a povrchové úpravy mostní konstrukce.....	8 738
5. zřízení přístupových komunikací (včetně rekultivace stavbou zasažených ploch).....	388

STAVEBNÍ NÁKLADY CELKEM

15 104

POZNÁMKY:

Ve stavebních nákladech nejsou zahrnuty:

- náklady na předepsané zkoušky
(kontrolní zkoušky materiálu vč. zkoušky svařitelnosti, zatěžovací zkoušky, apod.)
- náklady na nájmy a výkupy pozemků
- náklady na průzkumné a projektové práce
- vedlejší a ostatní stavební náklady
(objekty zařízení staveniště, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby a GP, správní a jiné poplatky, apod.)

Předpokládáme přitom, že náklady do stavby nezahrnuté nepřesáhnou 2 mil. Kč.