PŘÍLOHA č. 5 - AKTUALIZACE 2017

SÍDLIŠTĚ BORY - DOPRAVA V KLIDU - NÁVRH

V rámci regenerace jsou navržena nová parkovací stání a parkovací objekty. Od vzniku projektu regenerace byla některá navýšení parkovacích stání již realizována.
Aktualizace nových navržených stání a parkovacích objektů znázorňuje následující tabulka.

A	B	C	D
č. sektoru	navýšení počtu stání po regeneraci území	navýšení počtu stání vlivem výstavby garážových objektů	celkové navýšení počtu stání
1	105	20	125
2	0	0	0
3	107	32	139
4	0	0	0
5	0	0	0
6	111	63	174
7	66	128	194
8	0	0	0
9	82	114	196
10	19	38	57
11	41	68	109
12	0	0	0
suma	531	463	994

Poznámka:

C... navýšení počtu stání vlivem výstavby garážových objektů
V ulici Skupova a 17. listopadu jsou navrženy 2 parkovací objekty. Jejich kapacity jsou uvedeny v následující tabulce. Počty v jednotlivých sektorech byly stanoveny v poměru potřeby nových stání. V sektorech s nulovým počtem obyvatel nebo s přebytkem parkovacích míst je uvažována nula.

D... celkové navýšení počtu stání
D = B + C

parkovací objekt	kapacita objektu (počet stání)
Skupova	376
počet stávajících stání	90
17. listopadu	180
počet stávajících stání	3
celková kapacita parkovacích objektů	463

V současné době (2017) je v lokalitě sídliště Bory deficit 1011 stání. Po realizaci navržených opatření dojde k navýšení o 994 stání.čímž se deficit vyrovná. Do budoucna se předpokládá další nárůst počtu automobilů a tedy i nároků na parkování. Opětný deficit je možný vyřešit dalšími garážovými objekty mimo řešenou lokalitu (např. u Samaritské ulice).