Příloha č. 3

LOB PLUS, spol. s r.o. *Datum tisku:* 11.02.2019

Propočet ceny objektu

Stavba:	8014 Bezručova 20_Plzeň	Obnova střechy	*Kalkulant:*	Karel Bláha	*Kraj, okres:*
Objekt:	1	Stavební práce	*Kalkulace:*	3.stupně	*JKSO:*
Rozpočet:	2	Doplnění (99+712+7123+762+764+765+783)	*Datum kalk.:*	11.10.2018	*KSD:*

POŘ	D	ČÍS.KP SKP	POL	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
				0990	**Přesun suti**				
2				997013216	Vnitrostav.doprava suti a vybour.hmot pro budovy v.do 21 m,ručně	4,887	t	2 085,00	10 189,00
3		1892548		997013501	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku nebo mezisklád do 1 km,se složením	4,887	t	401,50	1 962,00
4		1892548		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybour.hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	48,870	t	27,20	1 329,00
5		1892548		997013803	Poplatek za ulož./skládkovné) staveb.odpadu cihel. kód 170102	4,887	t	731,50	3 575,00
MEZISOUČET:				**0990**	**Přesun suti**				**17 055,00**
				7120	**Živičné krytiny**				
2		7121505		712300832	Odstr.povl.kryt.střech do 10°,dvouvrstvé	44,750	m2	53,00	2 372,00
11		.82.12		6282110900	pás asfaltovaný R330 H	51,460	m2	45,30	2 331,00
12		704310		998712103	Přesun hmot tonáž.pro kryt.povlak.v obj.v.do 24 m	0,279	t	1 258,40	351,00
MEZISOUČET:				**7120**	**Živičné krytiny**				**6 853,00**
				7130	**Izolace tepelné**				
2		7070077		713151111	Mtž izol.tepel.střech šikmých klad.vol.mezi krokve rohoží, pásů, desek	29,500	m2	62,00	1 829,00
3				631521122	plsť izolační suchá výstavba /-0,04 tl.200 mm	30,090	m2	256,00	7 703,00
4		7070080		713151121	Mtž izol.tepel.střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	29,500	m2	58,00	1 711,00
5				63152180	plsť izolační suchá výstavba /-0,042 tl.60 mm	30,090	m2	73,50	2 212,00
6		7070143		713151141	Mtž izol.tepel.střech šikmých,parotěsné reflexní tl.do 5 mm	44,750	m2	71,10	3 182,00
7				28355300	Mikroventilační folie (př.DELTA TRELLA) - viz nová skladba řez C	49,225	m2	182,00	8 959,00
8		706406		998713103	Přesun hmot tonáž.pro izol.tepel v obj.v.do 24 m	0,162	t	1 106,00	179,00
9		706410		998713181	Příplk přesunu hmot tonáž.713 provád.bez mechan.	0,162	t	1 029,60	167,00
MEZISOUČET:				**7130**	**Izolace tepelné**				**25 942,00**
				7620	**Konstrukce tesařské**				
1		1892552		997013627	**Vysekání kapes ve zdivu cihelném (8 ks/0,0375=0,3 m3=0,6 t)**	8,000	ks	360,00	2 880,00
					Likvidace suti (JC viz odd přesun suti)	0,600	t	3 245,00	1 947,00
3				R76208-1351	Hoblování hranolů jednostran.průř.pl.do 120 cm2	2,200	m	35,40	78,00
4				R76208-1352	Hoblování hranolů jednostran.průř.pl.120 - 224 cm2	60,400	m	40,20	2 428,00
5				R76208-1354	Hoblování hranolů jednostran.průř.pl.288 - 450 cm2	94,100	m	52,20	4 912,00
6				R76208-1355	Hoblování hranolů jednostran.průř.pl.450 - 600 cm2	8,840	m	56,40	499,00
7		732184		762085811	Dmtž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	4,000	kus	25,00	100,00
9				762311002	Celodřev.plát.spoj s šikmými čely třikolíkový pl. do 224 cm2	2,000	kus	2 939,00	5 878,00
11				762311005	Celodřev.plát.spoj s šikmými čely čtyřkolík.pl.do 600 cm2	4,000	kus	4 423,00	17 692,00
12		77008		762331811	Dmtž váz.kcí krovů z hranolů pr.pl.do 120 cm2	2,200	m	68,00	150,00
13		7628103		762331812	Dmtž váz.kcí krovů z hranolů pr.pl.do 224 cm2	56,200	m	93,00	5 227,00
14		7628104		762331813	Dmtž váz.kcí krovů z hranolů pr.pl.do 288 cm2	31,500	m	102,00	3 213,00
15		7628105		762331814	Dmtž váz.kcí krovů z hranolů pr.pl.přes 450 cm2	4,800	m	124,00	595,00
16		732270		762331911	Vyřez.části střeš.vaz.průř.plochy řez.do 120 cm2 dl.do 3 m	3,100	m	118,60	368,00
17		7628637		762331951	Vyřez.části střeš.vazby průř.pl.přes 450 cm2 dl.do 3m	4,900	m	252,70	1 238,00
19		7280097		762332131	Mtž váz.kcí krovů pravidel.z hran.řez.pr.pl.do 120 cm2	2,200	m	165,00	363,00
20				60512001	řezivo jehlič.,hranol jak.I do 120 cm2	0,220	m3	6 820,00	1 500,00
21		7280098		762332132	Mtž váz.kcí krovů pravidel.z hran.řez.pr.pl.do 224 cm2	60,400	m	185,00	11 174,00
22		7280100		762332160	Doplnění části střešní vazby pr.pl.do 450 cm2 - příložky	42,000	m	260,00	10 920,00
23		732096		762795220	D+M svorník M 16 dl.500 mm včetně podložek a matek	52,000	ks	132,00	6 864,00
24		7280100		762332134	Mtž váz.kcí krovů pravidel.z hran.řez.pr.pl.do 450 cm2	74,400	m	287,10	21 360,00
25		7280100		762332135	Mtž váza.kcí krovů pravidel.z hran.řez.pr.pl.přes 450 cm2	8,840	m	321,00	2 838,00
26				60512011	řezivo jehlič.,hranol jak.I nad 120 cm2	4,695	m3	6 998,40	32 857,00
27		7280181		762341026	Bed.střech rov.z des.OSB tl.22 mm na P+D šroub. na krokve	29,500	m2	395,00	11 653,00
28		732193		762341811	Dmtž bed.střech z prken	28,500	m2	49,00	1 397,00
29		7620722		762342214	Mtž laťov.na střechách jednoduch.skl.do 60°osová vzdálenost do 360 mm	22,000	m2	59,00	1 298,00
30				60514114	řezivo jehlič.latě střešní,impreg.dl.4 m	0,500	m3	6 450,00	3 225,00
31		77015		762342812	Dmtž laťov.střech z latí os.vzd.do 0,5 m	22,000	m2	18,00	396,00
32				762381011	Heverování a podepření tesař.kcí krovů,plná vazba do 9 m	4,000	kus	2 480,00	9 920,00
33		732084		762795000	Spoj.a ochran.prostřed.pro mont.prostor.váz.kcí	2,800	m3	932,80	2 612,00
34		732234		762841812	Dmtž podbíj.obkl.strop.a střech skl.do 60°z hrub. prken s omítkou	28,500	m2	64,00	1 824,00
35		732166		998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesař.v obj.v.do 24 m	4,319	t	1 920,00	8 292,00
					Odvětrání střechy				
					Montáž folie	28,980	m2	58,90	1 707,00
					Difúzní folie - dodávka	36,000	m2	42,00	1 512,00
					Montáž síťky proti hmyzu	13,678	m	46,00	629,00
					Okapní větrací pás	15,000	m	69,00	1 035,00
					Svislé laťování do 500 mm	28,980	m2	38,00	1 101,00
					Lať SM 40/60 mm	0,160	m3	6 200,00	992,00
					M.bednění nadstřešní konstrukce - větrací kanál - vč.dod.OSB	3,000	m2	589,00	1 767,00
					D+M konstrukce větracího kanálu	11,619	m	331,00	3 846,00
					SoP	0,196	m3	932,80	183,00
36		7280692		998762181	Příplat.k přesunu hmot tonáž.762 provád.bez použ. machanizace	4,319	t	1 080,00	4 665,00
MEZISOUČET:				**7620**	**Konstrukce tesařské**				**193 135,00**
				7630	**Konstrukce dřevostavby**				
2		7310249		763132211	SDK podhl.-požár.předěl des.1xDF15,TI 40mm EI Z/S 15/30 1 x spod.kce CD+UD		m2	867,00	
3		7310682		998763303	Přesun hmot tonáž.pro sádrokart.kce v obj.v.do24m		t	1 920,00	
4		7280692		998763381	Příplat.k přesunu hmot tonáž.763 SDK provád.bez použití mechanizace		t	1 035,00	
MEZISOUČET:				**7630**	**Konstrukce dřevostavby**				

LOB PLUS, spol. s r.o. *Datum tisku:* 11.02.2019

Propočet ceny objektu

Stavba:	8014 Bezručova 20_Plzeň	Obnova střechy	*Kalkulant:*	Karel Bláha	*Kraj, okres:*
Objekt:	1	Stavební práce	*Kalkulace:*	3.stupně	*JKSO:*
Rozpočet:	2	Doplnění (99+712+7123+762+764+765+783)	*Datum kalk.:*	11.10.2018	*KSD:*

POŘ	D	ČÍS.KP SKP	POL	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
				7640	**Konstrukce klempířské**				
3		737230		764001821	Dmtž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	44,750	m2	73,00	3 267,00
4				76401901	Napojení klempíř.kcí na stávaj.délky spoje do 0,5m	4,000	kus	630,00	2 520,00
5				13814183	plech hladký Pz jak.DX51+Z275 tl.0,55 mm,tabule	0,040	t	34 752,00	1 390,00
6		737464		764002801	Dmtž zavětrné lišty rš 250 a 330mm, sklonu <30°	12,000	m	26,00	312,00
7		737458		764002821	Dmtž střeš.výlezu do suti	1,000	kus	121,00	121,00
9		737291		764002871	Dmtž lemování zdi do suti	12,630	m	26,00	328,00
10		737391		764004801	Dmtž podokap.žlabu do suti	10,700	m	44,00	471,00
11		737523		764004861	Dmtž svodu do suti	25,000	m	40,00	1 000,00
12		7640550		764011612	Podklad.plech Pz s uprav.povrchem rš.200 mm	3,950	m	84,00	332,00
13		736285		764214605	Oplech.hor.ploch a atik bez rohů z Pz s povrch.úpr mechan.kotv.rš.400 mm	12,300	m	516,00	6 347,00
14		736268		764216604	Oplech.rov.parapetů mechan.kotv.z Pz s povrch.úpr. rš.330 mm	1,100	m	446,40	491,00
15		736047		764311604	Lem.rov.zdí střech s kryt.prejz.nebo vln.z Pz s povrch.úpravou rš.330 mm	12,630	m	401,00	5 065,00
16		736169		764511601	Žlaby podokap.půlkruh.z Pz s povrch.úpravou rš.250 cm2	10,700	m	462,00	4 943,00
17		736302		764518622	Svody kruh.včet.objím.,kolen,odskoků z Pz s povrch úpravou prům.100 mm	25,000	m	440,00	11 000,00
18				998762103	Nasazení mobilní plošiny	6,000	.Sh	800,00	4 800,00
19		736664		764518622	Žlaby mezistřeš.nebo zaatik.ulož.v lůžku z Cu ple. rš.1200 mm	14,000	m	3 065,70	42 920,00
21		7340004		C76431-1205	Krytina Pz tl 0,6 mm hlad.střeš.z tabulí 2x0,67 m sklonu do 30°	44,750	m2	1 050,00	46 988,00
23		736056		C76433-3220	Lemov.Pz zdí na ploch.střechách rš.250 mm vč.rohů, spojů a dilatací	6,000	m	392,00	2 352,00
24		736029		R76432-3220	Oplech.Pz okapů střech s lepen.kryt.a podkl.plech. rš 250mm	7,600	m	392,00	2 979,00
26		736170		C76435-2203	Žlaby Pz podokap.půlkruh.rš 330mm vč.rohů,čel, háků a dilatací	6,000	m	485,00	2 910,00
29		737222		C99876-4103	Přesun hmot pro kce klempíř.v obj.výš.do 24 m	0,498	t	1 537,80	766,00
30		706410		998764181	Připl.k přesunu hmot tonáž.764 provád.bez mechan.	0,498	t	1 105,20	550,00
MEZISOUČET:				**7640**	**Konstrukce klempířské**				**141 852,00**
				7650	**Krytiny tvrdé**				
2		740294		765111803	Dmtž krytiny keram.drážkové sklon do 30°na sucho k dalšímu použití	22,000	m2	96,00	2 112,00
3				765111813	Příplatek k demont.kryt.keram.dráž.k dalšímu použití za sklon nad 30°	22,000	m2	18,00	396,00
4		740377		765111933	Vysprav.kryt.keram.hladké na sucho do 40 ks/m2 do 10% oprav.plochy	101,000	m2	165,00	16 665,00
5				596600010	taška bobrovka základní segment.řez	450,000	kus	9,00	4 050,00
6		7370001		765114011	Kryt.keram.bobrov.režná korun.krytí,sklon do 30° na sucho	22,000	m2	751,30	16 529,00
7		7370786		765123911	Příplat.ke kryt.beton.za skl.střechy přes 30° do 40°	22,000	m2	18,00	396,00
8				765155001R10	Mtž střeš.doplňků krytiny bitumen.plochy do 0,2 m2	1,000	kus	183,70	184,00
9				62861563	větrák podstřeš.prostoru bitumen.krytiny unyverzál černý	1,000	kus	1 768,00	1 768,00
10				765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	85,000	m2	154,90	13 167,00
11		740287		C99876-5103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v obj.výš.do 24 m	2,254	t	1 793,00	4 041,00
12		706410		998765181	Připl.k přesunu hmot tonáž.765 provád.bez mechan.	2,254	t	977,50	2 203,00
MEZISOUČET:				**7650**	**Krytiny tvrdé**				**61 511,00**
				7830	**Nátěry**				
2		756590		783123121R10	Dvojnásob.fungicid.akrylát.nátěr zdiva označ.FB(P) IPP123S	14,000	m2	148,00	2 072,00
3		7850022		783201403	Oprášení tesař.kcí před provedením nátěru	328,000	m2	34,00	11 152,00
4		7831854		78322302110	Napoušt.dvojnás.akryl.bioc.nát.tes.prvků nezabudov.do kce-ozn.FB(P)IPP123S	89,000	m2	112,00	9 968,00
5		7831854		78322311R10	Napoušt.jednonás.akryl.biocid.nát.tes.prv.zabudov.do kce - označ.FB(P)IPP123S	328,000	m2	63,00	20 664,00
MEZISOUČET:				**7830**	**Nátěry**				**43 856,00**

CELKOVÝ SOUČET:			**490 204,00**
DPH-SAZBA	15%	490 204,00	73 530,60
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:			**563 735,00**

LOB PLUS , spol. s r.o.
28. října 51/8, Plzeň
Tel.: 377 240 229
DIČ: CZ00670171

Příloha č. 3

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BD-BE-KR-II

Stavba: Obnova konstruce krovu a střechy domu v Bezručově ulici 178/20, Plzeň

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bezručova 20, Plzeň	Datum:	06.05.2019
Objednatel:	Ing. Petr Jung	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	29122198
	LIVE interier s.r.o.	DIČ:	CZ29122198
Projektant:		IČ:	28888367
	VIAPLAN, s.r.o.	DIČ:	CZ28888367
Zpracovatel:		IČ:	28888367
	VIAPLAN, s.r.o.	DIČ:	CZ28888367

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	165 979,43
Materiál	0,00
Montáž	165 979,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**165 979,43**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	165 979,43	24 896,91
Cena s DPH		v	**CZK**	**190 876,34**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	LIVE interier s.r.o. Pode Dvory 2913, 333 00 Plzeň IČ 29122198, DIČ CZ29122198 č.ú. 6810522001/5500 tel. 602328343, info@liveinterier.cz Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	**Obnova konstruce krovu a střechy domu v Bezručově ulici 178/20, Plzeň**		
Místo:	Bezručova 20, Plzeň	Datum:	06.05.2019
Objednatel:	Ing. Petr Jung	Projektant:	VIAPLAN, s.r.o.
Zhotovitel:	LIVE interier s.r.o.	Zpracovatel:	VIAPLAN, s.r.o.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**	**165 979,43**	**165 979,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	157 810,63	157 810,63
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	28 757,50	28 757,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazová	0,00	5 066,00	5 066,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourái	0,00	60 252,60	60 252,60
997 - Přesun sutě	0,00	53 216,89	53 216,89
998 - Přesun hmot	0,00	10 517,64	10 517,64
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	8 168,80	8 168,80
762 - Konstrukce tesařské	0,00	2 688,00	2 688,00
784 - Dokončovací práce - malby a tap	0,00	5 480,80	5 480,80
2) Ostatní náklady			**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			**165 979,43**

Příloha č. 3

ROZPOČET

Stavba: **Obnova konstruce krovu a střechy domu v Bezručově ulici 178/20, Plzeň**

Místo:	Bezručova 20, Plzeň	Datum:	06.05.2019
Objednatel:	Ing. Petr Jung	Projektant:	VIAPLAN, s.r.o.
Zhotovitel:	LIVE interier s.r.o.	Zpracovatel:	VIAPLAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								**165 979,43**
HSV - Práce a dodávky HSV								157 810,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce								0,00
1	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	2,100			0,00
4 - Vodorovné konstrukce								28 757,50
2	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,500		3 140,00	4 710,00
3	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	35,000		304,00	10 640,00
4	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	35,000		71,50	2 502,50
5	K	417351211	Ztracené bednění věnců ze štěpkocementových desek jednostranné š 300 až 440 mm bez izolace	m	16,500		159,00	2 623,50
6	K	417351222	Ztracené bednění věnců ze štěpkocementových desek jednostranné š 300 až 440 mm s izolací tl 120 mm	m	16,500		281,00	4 636,50
7	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,090		40 500,00	3 645,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								5 066,00
8	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,000		206,00	3 296,00
9	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	6,000		295,00	1 770,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								60 252,60
10	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	123,000		55,00	6 765,00
11	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 230,000		0,81	996,30
12	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	123,000		33,10	4 071,30
13	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,300		674,00	876,20
14	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	26,000		98,30	2 555,80
15	K	985221021	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	2,300		2 480,00	5 704,00
16	K	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	2,300		14 700,00	33 810,00
17	K	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	14,000		250,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
		783 - Dokončovací práce - nátěry						0,00
95	K	783123121R10	Dvojnásobný fungicidní akrylátový nátěr zdiva-označení FB(P)IPP123S	m2	14,000			0,00
96	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	328,000			0,00
97	K	78322302110	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce-označení FB(P)IPP123S	m2	89,000			0,00
98	K	783223111R10	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce-označení FB(P)IPP123S	m2	328,000			0,00
		784 - Dokončovací práce - malby a tapety						5 480,80
99	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	68,000		14,90	1 013,20
100	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,000		65,70	4 467,60

Bezručova 20 - chodbová okna, rozpočet - Mgr. Hron

Okna						
okno č. 1						
vysazení křídel a převoz do dílny	kpl	1	2800	2 800,00	588,00	3 388,00 Kč
osnímání degradovaných nátěrů, odstranění vyžilého tmelu	kpl	1	9500	9 500,00	1 995,00	11 495,00 Kč
výměna příliš degradovaných částí, vysazení poškozených míst, vytmelení drobných oděrek	kpl	1	5300	5 300,00	1 113,00	6 413,00 Kč
petrifikace dřevní hmoty, antikorozní ošetření kování	kpl	1	4200	4 200,00	882,00	5 082,00 Kč
výměna novodobých částí kování za repliky historických	kpl	1	2500	2 500,00	525,00	3 025,00 Kč
výroba a osazení nových skleněných tabulek, zdobených leptáním dle originálu	ks	5	4500	22 500,00	4 725,00	27 225,00 Kč
nátěr křídel a rámu, nové zatmelení skel	kpl	1	6150	6 150,00	1 291,50	7 441,50 Kč
zpětné osazení křídel	kpl	1	3000	3 000,00	630,00	**3 630,00 Kč**
okno č. 2						**67 699,50 Kč**
vysazení křídel a převoz do dílny	kpl	1	2800	2 800,00	588,00	3 388,00 Kč
osnímání degradovaných nátěrů, odstranění vyžilého tmelu	kpl	1	9500	9 500,00	1 995,00	11 495,00 Kč
výměna příliš degradovaných částí, vysazení poškozených míst, vytmelení drobných oděrek	kpl	1	5300	5 300,00	1 113,00	6 413,00 Kč
petrifikace dřevní hmoty, antikorozní ošetření kování	kpl	1	4200	4 200,00	882,00	5 082,00 Kč
výměna novodobých částí kování za repliky historických	kpl	1	2500	2 500,00	525,00	3 025,00 Kč
výroba a osazení nových skleněných tabulek, zdobených pískováním dle originálu	ks	2	4500	9 000,00	1 890,00	10 890,00 Kč
nátěr křídel a rámu, nové zatmelení skel	kpl	1	6150	6 150,00	1 291,50	7 441,50 Kč
zpětné osazení křídel	kpl	1	3000	3 000,00	630,00	3 630,00 Kč
						51 364,50 Kč
					Celkem	**119 064,00 Kč**

TERRIGENA Art s.r.o.
Družstevní 873, 330 11 Třemošná
IČ: 291 05 293 DIČ: CZ29105293

Příloha č. 3

VUK objekt s. r. o.
Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10

Korespondenční adresa:
VUK objekt s. r. o.
Zahradní ulice 173/2
326 00 Plzeň

Ing. Petr Jung
Na Sklárnu 366
330 08 Zruč-Senec

Plzeň 14.1.2019

Nabídka: Výroba dlaždic pro dům v Bezručově ulici

Nabízíme výrobu keramických neglazovaných dlaždic 20 x 20 cm se vzorem podle původních dlaždic:

Dlaždice		Ks	Kč/ks	Kč celkem
980 711	Mozaiková "květ", 20 x 20 cm	61	176,00	10736,00
980 911	Mozaiková lem s listem, 20 x 20 cm	46	416,00	19136,00
980 912	Mozaiková lem s listem rohový, 20 x 20 cm	11	416,00	4576,00
900 830	Deska 30 x 30 cm	3	468,00	1404,00
900 750	Deska 30 x 15 cm	17	212,00	3604,00
	Řezání	1	900,00	900,00
	Celkem	139		40356,00

Celková cena bez DPH	40 356,00 Kč
DPH 21%	8 474,76 Kč
Celková cena včetně DPH	48 831,00 Kč

Termín dokončení: do konce března 2019

Ing. Jindřiška Gachová
příprava zakázky

Příloha: Osvědčení o vlastnostech výrobků

VUK objekt s.r.o.
Provozovna:
Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ25219375

vuk@vuk.cz
www.vuk.cz
+420 730 176 976

IČ: 25219375
DIČ: CZ25219375

Banka: GE Money Bank
č.ú.: 206727467/060