Příloha č. 3

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

NABÍDKA č. 20NA00002

Dodavatel:

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Zdeněk Šrejer
Ke Školce 67
337 01 Ejpovice

IČ: 15718662
DIČ: CZ5903090259
Telefon: 603809251
Mobil: 603809251
E-mail: srejer@tiscali.cz

Provozovna:
Ejpovice 67
337 01 Rokycany 1

Odběratel: IČ:
DIČ:

Vladimír Hrabačka
Zborovská č.p.4/31
301 00 Plzeň

Tel.:

Nabídka č.: 20NA00002
Datum zápisu: 11.02.2020
Platno do: 31.12.2020

Konečný příjemce:
Stáje
Zborovská 4/31
301 00 Plzeň 3 Doudlevce

Cenová nabídka : Střecha krytina TONDACH Bobrovka segm.řez režná korunové krytí.Klempířské prvky titanzinek s matným nátěrem.

Pokládka režné pálené taškové střešní krytiny bobrovky v korunovém krytí na nové jednoduché latování s pojistnou folií a kontralatě,s hřebenáči uloženými na sucho na hřebenovou lat,zakončení západního a východního štítu krytinou uloženou na koruně štítu do maltového lože s mírným přesahem přes líc štítové stěny.

Označeni dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Tondach Bobrovka segm.řez režná	11 620 ks	14,70		170 814,00	21%	35 870,94	206 684,94
Tondach Bobrovka segm.řez poloviční režná	42 ks	28,00		1 176,00	21%	246,96	1 422,96
Tondach hřebenáč větrací 20 cm režná	76 ks	228,00		17 328,00	21%	3 638,88	20 966,88
Větrací pás hřebene kartáč 40mm 1m červený v barvě pálené krytiny	28 ks	225,00		6 300,00	21%	1 323,00	7 623,00
Tondach větrací nová	138 ks	130,00		17 940,00	21%	3 767,40	21 707,40
Příchytka hřebenáče	76 ks	6,00		456,00	21%	95,76	551,76
Uzávěra hřebenáče 20cm režná	2 ks	287,00		574,00	21%	120,54	694,54
Tondach FOL Mono	5,5 ks	4 307,00		23 688,50	21%	4 974,59	28 663,09
Tondach univerzální vikíř rozměr 45*55 cm v barvě střešni krytiny	1 ks	4 226,00		4 226,00	21%	887,46	5 113,46
Ochraný větrací pás 100*5000	12 ks	134,00		1 608,00	21%	337,68	1 945,68
Tondach speciální pokrývačská malta pytel 40 kg	12 ks	248,00		2 976,00	21%	624,96	3 600,96
Střešní lat 6*4 impregnované	2 250 m	19,80		44 550,00	21%	9 355,50	53 905,50
Žlab 33 titanzinek	56 m	322,00		18 032,00	21%	3 786,72	21 818,72
Hák žlabu 33 opláštěný Titz.	60 ks	97,00		5 820,00	21%	1 222,20	7 042,20
Čelo žlabu 33 Titz.	4 ks	35,00		140,00	21%	29,40	169,40
Kotlík 33/100 lisovaný Titz	4	135,00		540,00	21%	113,40	653,40
Svod roura 100 Titz,	16 m	335,00		5 360,00	21%	1 125,60	6 485,60
Koleno 100/72 letované Titz.	12 ks	112,00		1 344,00	21%	282,24	1 626,24
Objímka 100/200 lisovaná Titz.	12 ks	80,00		960,00	21%	201,60	1 161,60
Oplechování komína Titanzinek	2,6 m	680,00		1 768,00	21%	371,28	2 139,28
Spojovací materiál a ostatní režie	1	4 580,00		4 580,00	21%	961,80	5 541,80
Montáž žlabu včetně doplnků	1	6 200,00		6 200,00	21%	1 302,00	7 502,00
Demontáž stávajicí krytiny včetně latí	335 m2	22,00		7 370,00	21%	1 547,70	8 917,70
Položení střešní krytiny včetně latování,folie a kontralatí	335 m2	165,00		55 275,00	21%	11 607,75	66 882,75
Doprava Stavebniny	2	1 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
Skládání hydraulickou rukou	24 ks	120,00		2 880,00	21%	604,80	3 484,80
Součet položek				403 905,50		84 820,16	488 725,66
Zaokrouhlení							0,34
CELKEM K ÚHRADĚ							488 726,00

Ekonomický a informační systém POHODA

Zdeněk Šrejer
KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Ejpovice 67, 337 01 Rokycany

Rozpočet na opravu venkovské usedlosti Zborovská 4, Plzeň

Práce vč. materiálu:

- zřízení staveniště (doprava lešení, míchaček, vrátků, nářadí na realizaci stavby)	2.000,-
- stavba trubkového lešení u štítu v uliční části vč. ochranných sítí	4.200,-
- stavba rozebíratelného lešení (stavební kozy) pro hradbu a vjezd	1.000,-
- bourací práce (vybourání otvoru pro okna západní štít vč. podchycení nadokenního zdiva překlady)	6.200,-
- okopání spodních partií omítek soklů vč. nesoudržných ploch omítek fasády	5.600,-
- nakládka starých sutí do kontejneru	2.100,-
- odvoz sutí na řízenou skládku vč. uložení	3.960,-
- demontáž staré plechové stříšky oplocení	1.800,-
- umytí celé fasády vč. odhaleného zdiva (tlakovou myčkou)	1.000,-
- očištění a vyrovnání pro vyzdívku pilířků a branky	600,-
- samotná vyzdívka pilířků u branky a vjezdu z CP na MVC	5.180,-
- nahození hradby vč. štítu a západní stěny	48.400,-
- pokládka tašek režná bobrovka do maltového lože na zakrytí stříšky cca 680ks	12.600,-
- zhotovení štuků	11.500,-
- barvení fasády vč. barvy, dvě vrstvy	11.200,-
- bourání lešení vč. odvozu a zrušení staveniště	3.500,-
- úklid a likvidace odpadů	1.200,-
- dopravy materiálů	2.000,-
- cena celkem vč. DPH 21%	**124.040,-**

dodavatel:

Jiří Mrázek

Boženy Němcové 15a

323 00 PLZEŇ

IČ: 67879462 DIČ: CZ5909291223

e-mail: mrazek.jiri1@gmail.com

tel.: 603 82 71 46

JIŘÍ MRÁZEK
B. Němcové 15/A, Plzeň
Tel.: 377 532 438
mobil: 603 827 146
IČO: 67879462, DIČ: CZ590929122